

Przedmiar prac remontowych lokalu mieszkalnego – Polichno 103 m. nr 3

Lp	zakres prac	przedmiar	j.m.	cena jedno stkow	wartość robót
1	Wymiana instalacji elektrycznej (demontaż i montaż nowej podtynkowej wraz z osprzętem- gniazdka, wyłączniki, tablica licznikowa, wypusty opraw oświetleniowych, zabezpieczenie)	1,00	kpl		
2	Wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej w obrębie mieszkania(demontaż i montaż nowej wraz z podejściem pod wodomierz)	1,00	kpl		
3	Wymiana instalacji c.o.(piec c.o. 9kW, instalacja pex,grzejniki 4 szt, zawory c.o., naczynie wzbiorcze otwarte, pompka, zlew	1,00	kpl		
4	Skucie glazury	24,05	m2		
5	Skucie terakoty	8,83	m2		
6	Wymiana paneli podłogowych wraz z listwami	33,76	m2		
7	Uzupełnienie tynków wewnętrznych	24,05	m2		
8	Ułożenie glazury 0,80x0,80 wys. 2,00m pod kabinę prysznicową	3,20	m2		
9	Ułożenie terakoty wraz z cokolikami	8,83	m2		
10	Demontaż paneli ściennych pcv	13,63	m2		
11	Demontaż okładziny sufitowej (kasetony styropianowe)	15,79	m2		
12	Wymiana drzwi (z ościeżnicami) 4 szt (80), 1 szt (90), 1szt (90wejściowe do lokalu)	6,00	szt		
13	Wykonanie kanału wentylacyjnego z łazienki ponad dach	1,00	szt		
14	Montaż brodzika (80) z kabiną prysznicową oraz baterią	1,00	kpl		
15	Montaż w.c. kompakt	1,00	szt		
16	Montaż umywalki z baterią	1,00	kpl		
17	Podejście pod pralkę automatyczną (zawór odpływ)	1,00	kpl		
18	Montaż elektrycznego podgrzewacza wody 50 litrów	1,00	kpl		
19	Montaż zlewozmywaka dwukomorowego z baterią	1,00	kpl		
20	Przygotowanie ścian i sufitów pod malowanie	219,33	m2		
21	Malowanie ścian farbą emulsyjną	176,74	m2		
22	Malowanie sufitów farbą emulsyjną	42,59	m2		
23	Malowanie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych	4,00	kpl		
24	Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki	1,00	kpl		

Razem	
--------------	--